

Jelmagyarázat:

- Hidegvíz vezeték
- Használati meleg víz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték

Megjegyzés:

- A vízellátás–csatornázás rendszerek szerelése csak a többi szakági terv ismeretében és egyidejű figyelembevételével történhet.
- A szennyvíz alaphálózat anyaga PE, KG–PVC cső.
- A csatornavezetékek lejtése min. 1% (kivéve ha a terv másként rendelkezik)
- A szabadon szerelt vízvezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni.
- Szennyvízvezetékek a padló sík fölött PVC–KA, padlósík alatt min. ø100 KG–PVC.

PECSÉTÁBRA

COMFORT TERVEZŐ KFT
9021 Győr, Arany J. u 28 – 32. IV. em.
Tel:96/318/366 Fax:96/318-065e-mail:comfort@comfortplan.hu

MEGRENDELŐ NEVE, CÍME:
GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9025 Győr, Petőfi tér 2.

ÉP. NEVE, HELYE: Insula Lutherana épületeggyüttes
Győr, Petőfi tér-Rát M. tér.-Péterfy S.u. (Hrsz.:7499)
SZERETETHÁZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Mosókonyha kialakítás vízellátás-csatornázás terve

A TERV A COMFORT TERVEZŐ KFT. SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA

MUNKASZÁM: 1/1711/01	RAJZSZÁM: Gv - 1
TERVFAJTA: kiviteli terv	KELT: 2017.11.30

FELELŐS TERVEZŐ: Szokoly Zoltán
épületgépész vezető tervező
GT - 08 - 0880

EGYEZTETŐ: RÁSKAI PÉTER

SZERKESZTŐ: Szokoly Zoltán	RAJZOLÓ: Szokoly Zoltán
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ : Ráskai Péter	Lukács György

LÉPTÉK: 1 : 50	RAJZTERÜLET: